

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej  
ADRES INWESTYCJI : Budynek komunalny w Wielodrożu  
INWESTOR : Gmina Przasnysz  
ADRES INWESTORA : ul. Św. St. Kostki 5

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe aluminium ciepłe 1 szt o wymiarach 145 x 235 drzwi aluminiowe aluminium ciepłe 145 x 235 1.45*2.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.408	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.408</b>
2	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe aluminium ciepłe 0,95 x 2,10 szt. 1 0.95*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.995	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.995</b>
3	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2. ono 85 x 145 szt. 1 0.85*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.233</b>
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2. okno 145 x 145 szt. 8 1.45*1.45*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.820</b>
5	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki zewnętrzne 1.55*0.25*8+0.95*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.338</b>
6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne 1.55*0.25*8+0.95*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.338</b>
7	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości 0,95 m i szerokości 25 cm 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długość 1,55 m, szerokość 25 cm 8	szt szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNR 0-19 0931-08</b>	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe aluminium ciepłe 1 szt o wymiarach 145 x 235 drzwi aluminiowe aluminium ciepłe 145 x 235	m <sup>2</sup>	3.408		
2	<b>KNR 0-19 0931-06</b>	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe aluminium ciepłe 0,95 x 2,10 szt. 1	m <sup>2</sup>	1.995		
3	<b>KNR 0-19 0929-06</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnne z PCV o pow. do 1.5 m2. ono 85 x 145 szt. 1	m <sup>2</sup>	1.233		
4	<b>KNR 0-19 0929-10</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2. okno 145 x 145 szt. 8	m <sup>2</sup>	16.820		
5	<b>KNR 4-01 0535-02</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki zewnętrzne	m <sup>2</sup>	3.338		
6	<b>NNRNKB 202 0541-01</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne	m <sup>2</sup>	3.338		
7	<b>KNR 2-02 0129-01</b>	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości 0,95 m i szerokości 25 cm	szt	1.000		
8	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długość 1,55 m, szerokość 25 cm	szt	8.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	121.5549		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	drzwi aluminiowe aluminium ciepłe 145 x 235	szt	1.0000		1.0000							
2.	drzwi aluminiowe aluminium ciepłe 95 x 210	szt	1.0000		1.0000							
3.	kotwy stalowe	szt.	117.753 2		117.753 2							
4.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	6.5253		6.5253							
5.	silikon	dm <sup>3</sup>	0.9273		0.9273							
6.	okna z tworzyw 85 x 145	szt	1.0000		1.0000							
7.	okna z tworzyw 145 x 145	szt	1.0000		1.0000							
8.	gips szpachlowy	kg	38.6511		38.6511							
9.	podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 95 x 25	szt.	1.0000		1.0000							
10.	podokienniki prefabrykowane z konglomeratu 1,55 x 0,25	szt.	8.0000		8.0000							
11.	mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	kg	69.5720		69.5720							
12.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0067		0.0067							
13.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.1130		0.1130							
14.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	91.7950		91.7950							
15.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	4.1057		4.1057							
16.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	1.9446		
2.	środek transportowy	m-g	1.4074		
3.	środek transportowy	m-g	0.0267		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: