

## SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLATKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W PRZASNYSZU  
ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz  
INWESTOR : Gmina Przasnysz  
ADRES INWESTORA : ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 6 marzec 2019

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45

Grupa robót - 45.1, 45.4,

Klasa robót - 45.11, 45.42

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
6 marzec 2019

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>						
1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z profili PVC w kolorze białym - 15 szt. Cena zawiera: demontaż okna, obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu <i>okno dwuskrzydłowe rozwierne i rozwierno-uchylne, ze stałym słupkiem, profil pvc min.5 komorowy, szklone pakietem 3-szybowym z ciepłą ramką, współczynnik <math>U_{max}=1,1 W/m^2 \cdot K</math> (dla całego okna). Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany dwustrumienny z okapem o parametrach min. EMM HIGRO AERECO 32 dB</i>	m <sup>2</sup>	38.54		
2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m	24.00		
3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego - elementy gr. 3 cm <i>podokiennik z konglomeratu marmur. gr. 30 mm, szer. 30 cm, kolor jasny</i>	m	23.40		
4	KNNR 3 0605-05 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem - po wymianie stolarki	m <sup>2</sup>	30.00		
5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże	m <sup>2</sup>	30.00		
6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km	m <sup>3</sup>	4.21		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>					
1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z profili PVC w kolorze białym - 15 szt. Cena zawiera: demontaż okna, obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu <i>okno dwuskrzydłowe rozwierne i rozwierno-uchylne, ze stałym słupkiem, profil pvc min.5 komorowy, szklone pakietem 3-szybowym z ciepłą ramką, współczynnik <math>U_{max}=1,1</math> W/m<sup>2</sup>·K (dla całego okna). Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy z okapem o parametrach min. EMM HIGRO AERE-CO 32 dB</i> 1.46*1.76*15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.54	
				RAZEM	38.54
2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników 1.60*15	m m		
				24.00	
				RAZEM	24.00
3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego - elementy gr. 3 cm <i>podokiennik z konglomeratu marmur. gr. 30 mm, szer. 30 cm, kolor jasny</i> 1.56*15	m m		
				23.40	
				RAZEM	23.40
4	KNNR 3 0605- 05 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem - po wymianie stolarki 2.0*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30.00	
				RAZEM	30.00
5	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże 2.0*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30.00	
				RAZEM	30.00
6	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 38.54*0.10+0.30*0.05*1.60*15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.21	
				RAZEM	4.21

