

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie placu zabaw w Oględzie
ADRES INWESTYCJI : Oględa, działka nr 136
INWESTOR : Gmina Przasnysz
ADRES INWESTORA : ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 16 lipiec 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45
Grupa robót - 45.1
Klasa robót - 45.11

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Kosztorys zawiera wycenę budowy placu zabaw

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i przetargową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 lipiec 2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wycena utworzenia placu zabaw w Ogledzie

Wycena obejmuje koszt budowy ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Wycena obejmuje :

- wyznaczenie terenu placu zabaw
- wykonanie nawierzchni piaszczystej, obramowanej obrzeżem trawnikowym o przekroju 6x20 cm
- wyposażenie placu w urządzenia fitness
- wyposażenie placu w urządzenia zabawowe
- montaż tablicy informacyjnej i kosza na śmieci
- uzupełnienie nawierzchni trawiastej

Plac zabaw przeznaczony będzie dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, stanowić będzie miejsce wspólnego spędzania czasu w sposób aktywny oraz jako część rekreacyjna dla mieszkańców wsi.

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana piaszczysta, w pozostałej części trawiasta (istniejąca).

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
UTWORZENIE PLACU ZABAW W OGLEDZIE						
1		Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej				
d.1	1 KNR 2-01 0121-02 + KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-31 0101-07 + KNR 2-01 0505-02 + KNR 2-31 0106-01 0106-02 + KNR 2-31 0103-02 0103-02 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN 1177 dla wysokości upadkowej < 3,0 m z piasku wymywanego o wielkości ziaren 0,2-2,00 mm, o minimalnej grubości warstwy 30 cm. Pozycja obejmuje wytyczenie nawierzchni bezpiecznej, usunięcie humusu, plantowanie, korytowanie, rozplantowanie gruntu z korytowania (z wywozem gruntu zanieczyszczonego), wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie, nawiezienie i rozłożenie piasku, wyrównanie nawierzchni	m ²	31.20		
d.1	2 KNR 2-31 0401-02 + KNR 2-31 0407-02 + KNR 2-31 0402-03	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 8/10	m	23.60		
Razem dział: Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej						
2		Montaż elementów placu zabaw				
d.2	3 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>HUŚTAWKA WAŻKA - kompletna [4001]</i>	kpl.	1.00		
d.2	4 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>HUŚTAWKA METALOWA PODWÓJNA z siedziskami: dla dzieci młodszych i starszych- zestaw zabawowy, kompletny [3024]</i>	kpl.	1.00		
d.2	5 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>POMOST WISZĄCY- zestaw zabawowy, kompletny [4036]</i>	kpl.	1.00		
d.2	6 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>BUJAK SPRĘŻYNOWY MOTOREK- zestaw zabawowy, kompletny [5012]</i>	kpl.	1.00		
d.2	7 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń fitness <i>BIEGACZ- urządzenie fitness, kompletne [7801]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia fitness, kompletny [7800]</i>	kpl.	1.00		
d.2	8 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej <i>tablica informacyjna z regulaminem [6018], kompletna</i>	kpl.	1.00		
d.2	9 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci <i>kosz na śmieci, metalowy z daszkiem [6052], kompletny</i>	kpl.	1.00		
Razem dział: Montaż elementów placu zabaw						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UTWORZENIE PLACU ZABAW W OGLEDZIE					
1		Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 + KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-31 0101-07 + KNR 2-01 0505-02 + KNR 2-31 0106-01 0106-02 + KNR 2-31 0103-02 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wg normy PN-EN 1177 dla wysokości upadkowej < 3,0 m z piasku wymywanego o wielkości ziaren 0, 2-2,00 mm, o minimalnej grubości warstwy 30 cm. Pozycja obejmuje wytyczenie nawierzchni bezpiecznej, usunięcie humusu, plantowanie, korytowanie, rozplantowanie gruntu z korytowania (z wywozem gruntu zanieczyszczonego), wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie, nawiezienie i rozłożenie piasku, wyrównanie nawierzchni	m ²		
		4.0*7.8	m ²	31.20	
				RAZEM	31.20
2 d.1	KNR 2-31 0401-02 + KNR 2-31 0407-02 + KNR 2-31 0402-03	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 8/10	m		
		(4.0+7.8)*2	m	23.60	
				RAZEM	23.60
2		Montaż elementów placu zabaw			
3 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>HUSTAWKA WAŻKA - kompletna [4001]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>HUSTAWKA METALOWA PODWOJNA z siedziskami: dla dzieci młodszych i starszych- zestaw zabawowy, kompletny [3024]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>POMOST WISZĄCY- zestaw zabawowy, kompletny [4036]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego <i>BUJAK SPRĘŻYNOWY MOTOREK- zestaw zabawowy, kompletny [5012]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń fitness <i>BIEGACZ- urządzenie fitness, kompletne [7801]</i> <i>SŁUP NOŚNY, element konstrukcyjny urządzenia fitness, kompletne [7800]</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej <i>tablica informacyjna z regulaminem [6018], kompletna</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci <i>kosz na śmieci, metalowy z daszkiem [6052], kompletny</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00