

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA REMIZY W ZAWADKACH NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ
ADRES INWESTYCJI : Zawadki 11
INWESTOR : Gmina Przasnysz
ADRES INWESTORA : ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
BRANŻA : budowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 23 lipiec 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45

Grupa robót - 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,

Klasa robót - 45.11, 45.31, 45.41

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

CPV 45410000-4 Tynkowanie

Wycenę robót sporządzono w oparciu o obowiązujące katalogi i kalkulacje indywidualne

WYKONAWCA :

INWESTOR :



Data opracowania
23 lipiec 2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ADAPTACJA REMIZY W ZAWADKACH NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ						
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych	szt.	6.00		
2	KNR-W 4-01 0440-05	Rozbiórka sufitu podwieszonoego	m ²	94.07		
3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	4.16		
4	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych	szt.	2.00		
5	KNR 4-01 0310-03	Wykucie otworów w przewodach kominowych	szt.	2.00		
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie (lub wymiana) kratki wentylacyjnych prostokątnych <i>kratka wentylacyjna z PVC 14x21 cm</i>	szt.	2.00		
7	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych gr. 1,5 cm, o wym. 60x60	m ²	94.07		
8	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów <i>stół bankietowy składany o wymiarach długość: 180 cm, szerokość 80 cm; blat drewnopodobny z płyty min. 18 mm dwustronnej, krawędzie wykończone PCV, montowany na ramie stalowej; stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z inwestorem</i>	szt.	12.00		
9	kalk. własna	Dostawa krzeseł (krzesła dopasowane do istniejących) <i>krzesło bankietowe Wenecja; rama stalowa (20x20x1 mm), spawana, malowane proszkowo w kolorze "stal młotkowa", siedzisko i oparcie - pianka poliuretanowa 5 cm, tapicerka czerwona</i>	szt.	30.00		
10	KSNR 5 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych <i>A - oprawa LED IP44, 60x60cm, P=34W (natynkowa/do sufitu podwieszanego) 4600 lm</i>	kpl.	8.00		
11	KSNR 5 0308-01	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi, na drabinkach i szachtach z mocowaniem, przewód YDY 3x1,5mm ²	m	42.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ADAPTACJA REMIZY W ZAWADKACH NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ					
1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR-W 4-01 0440-05	Rozbiórka sufitu podwieszonego	m ²		
		13.54*7.20-3.64*0.94	m ²	94.07	
				RAZEM	94.07
3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		94.07*0.04+0.4	m ³	4.16	
				RAZEM	4.16
4	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01 0310-03	Wykucie otworów w przewodach kominowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie (lub wymiana) kratki wentylacyjnych prostokątnych <i>kratka wentylacyjna z PVC 14x21 cm</i>	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych gr. 1,5 cm, o wym. 60x60 <cena zawiera montaż systemowych kratki wentylacyjnych w suficie>	m ²		
		13.54*7.20-3.64*0.94	m ²	94.07	
				RAZEM	94.07
8	kalk. własna	Dostawa i montaż stołów <i>stół bankietowy składany o wymiarach długość: 180 cm, szerokość 80 cm; blat drewnopodobny z płyty min. 18 mm dwustronnej, krawędzie wykończone PCV, montowany na ramie stalowej; stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z inwestorem</i>	szt.		
					
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
9	kalk. własna	Dostawa krzeseł (krzesła dopasowane do istniejących) <i>krzesło bankietowe Wenecja; rama stalowa (20x20x1 mm), spawana, malowane proszkowo w kolorze "stal młotkowa", siedzisko i oparcie - pianka poliuretanowa 5 cm, tapicerka czerwona</i>	szt.		
					
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
10	KSNR 5 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych <i>A - oprawa LED IP44, 60x60cm, P=34W (natynkowa/do sufitu podwieszanego) 4600 lm</i>	kpl.		
		8	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
11	KSNR 5 0308-01	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi, na drabinach i szachtach z mocowaniem, przewód YDY 3x1,5mm ² <uzupełnienia> 42	m		
			m	42.00	
				RAZEM	42.00