

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz.	Razem
REMONT GARAŻU OSP W ZAWADKACH					
1		Wymiana bramy garażowej			
1	KNR 4-01	Demontaż bramy garażowej	m ²		
d.1	0354-10	3.22*2.98	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
2	KNR-W 2-02	Montaż bramy garażowej	m ²		
d.1	1205-01	brama garażowa rozwierana, dwuskrzydłowa, ocieplona 40 mm pianką poliuretanową, z wypełnieniem segmentowym, poziomym, dla otworu o wymiarach 300x290 cm, z zewnątrz kolor czerwony RAL 3000; wyposażona w zamek z wkładką na klucz skrzydło prawe, skrzydło lewe zasuwane od środka, ryglowanie skrzydeł góra-dół, podpory przeciwwiatrowe, ogranicznik otwarcia, uszczelki skrzydeł na obwodzie; ościeżnica i elementy konstrukcyjne skrzydeł ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do polszycia skrzydeł, 3.0*2.9	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
3	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża i uzupełnienie docieplenia ściany płytami styropianowymi gr. 10 cm lambda max. 0,038 W/(m2·K), przy użyciu gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa) wraz z położeniem warstwy siatki o gramaturze min. 145 g/m2 - z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku dekoracyjnego	m ²	1.80	
d.1	2614-08	<uzupełnienia wokół bramy garażowej> 0.20*(3.0*2+3.00)	m ²		
	analogia			RAZEM	1.80
4	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym ochronnym (z siatką)	m	8.80	
d.1	2614-10	<naroża otworu> 3.0+2.90*2	m		
				RAZEM	8.80
5	KNR 4-04	Transport elementów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km, wraz z opłatą za utylizację	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	3.22*2.98*0.05	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
2		Remont stropu			
6	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów sufitu podwieszonego	m ²		
d.2	0440-05 + KNR-W 4-01 0545-01 + KNR-W 4-01 0440-06	5.84*4.26	m ²	24.88	
				RAZEM	24.88
7	KNR 4-04	Transport elementów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km, wraz z opłatą za utylizację	m ³		
d.2	1101-02 1101-05	24.88*0.12	m ³	2.99	
				RAZEM	2.99
8	KNR-W 2-02	Montaż belek drewnianych impregnowanych 14x16 cm w rozstępie max co 80 cm	m ³ drew.		
d.2	0406-05	<wzmocnienie stropu> 0.14*0.16*4.74*9	m ³ drew.	0.96	
	analogia			RAZEM	0.96
9	TZKNBK VII -	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.2	49	5.84*4.26*1.1	m ²	27.37	
				RAZEM	27.37
10	KNR AT-43	Docieplenie stropu wełną mineralną [grub. 20 cm, lambda=0,032 W/(m2·K) wraz z wykonaniem paroizolacji i z montażem systemowego sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej z profili CD 60; pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) <zużycie materiałów i nazwy wg producenta danego systemu EI30>	m ²	24.88	
d.2	0210-02 + KNR AT-43 0210-06	5.84*4.26	m ²		
	analogia			RAZEM	24.88
11	KNR-W 2-02	Podbitka z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej T-8 (pod-sufitka) powlekanej na ruszcie drewnianym	m ²	24.88	
d.2	2605-01	5.84*4.26	m ²		
				RAZEM	24.88
12	KNR-W 2-02	Dodatek za montaż listew "J" z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
d.2	2605-03	(5.84+4.26)*2	m	20.20	
				RAZEM	20.20
3		Wymiana opraw oświetleniowych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14 d.3	KSNR 5 0501- 02	Montaż opraw oświetleniowych C - oprawa LED IP65, 60x60cm, P=30W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Remont wentylacji garażu			
15 d.4	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.4	KNR-W 2-15 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.0	m	2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.4	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Wykonanie syfonu przy wywiewkach z PVC o śr. 160 mm	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.4	KNNR 4 0213- 05 analogia	Montaż wywiewek grawitacyjnych z PVC o połączeniu wciskowym 160/420	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnej - kratka wentylacyjna z PVC z podłączeniem do otworu fi 160	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Wykonanie cokolika			
20 d.5	KNR 2-02 1119-07 analogia	Przygotowanie podłoża pod cokolik	m		
		$(5.82+4.25)*2+0.45*2-3.00$	m	18.04	
				RAZEM	18.04
21 d.5	NNRNKB 202 0839-10 analogia	Obłożenie ścian płytkami gres techniczny o wym. 30x30 cm (cokół)	m ²		
		$[(5.82+4.25)*2+0.45*2-3.00]*0.30$	m ²	5.41	
				RAZEM	5.41