

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Montaż obiektów małej architektury w Emowie
INWESTOR : Gmina Przasnysz
ADRES INWESTORA : 06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Piotr Gesek
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0,017	
		0,017		RAZEM	0,017
2		PLAC ZABAW- WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
2	kalk. własna	Dostarczenie wyposażenia wraz z montażem- urządzenia zabawowe i rekrea-	szt.		
d.2		cyjne placu zabaw	szt.	1,000	
		* zabawka konik			
		1		RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Dostarczenie wyposażenia wraz z montażem- urządzenia zabawowe i rekrea-	szt.		
d.2		cyjne placu zabaw	szt.	1,000	
		* zabawka ważka			
		1		RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Dostarczenie wyposażenia wraz z montażem- urządzenia zabawowe i rekrea-	szt.		
d.2		cyjne placu zabaw	szt.	1,000	
		* zabawka huśtawka			
		1		RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Dostarczenie wyposażenia wraz z montażem- urządzenia	szt.		
d.2		* kosz, ławka, tablica z regulaminem	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3		OGRODZENIE PLACU ZABAW			
6	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe wysokości 1 m na słupkach stalowych z kątownika o	m		
d.3	1803-01	rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole	m	43,000	
		43		RAZEM	43,000
7	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x100 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt.		
d.3	0402-03		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4		TEREN ZIELONY			
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.4	0401-01		m ²	43,000	
		43		RAZEM	43,000