WÓJT GMINY PRZASNYSZ
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

Przasnysz, dnia 04.10.2021 r.

Gpk.6220.5.2021.AJ

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b i pkt 2 lit. b, art. 84 ust. 1 - 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś"), § 3 ust. 1 pkt. 89 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. zwanego dalej „kpa"), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 kwietnia 2021 r., uzupełnionego dnia 20 maja 2021 r.) Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie systemu opalania w istniejącej instalacji WMB zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 1/9 w miejscowości Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz"

orzekam

1. **ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie systemu opalania w istniejącej instalacji WMB zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 1/9 w miejscowości Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz":**

1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy zmiany systemu opalania – zastosowania gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego w istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz.

1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,

b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw,

c) wszystkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym,

d) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
e) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
f) stosować nowoczesne i sprawne technicznie pojazdy oraz przestrzegać terminów przeglądów pojazdów, co pozwoli na uniknięcie powstawania wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym przedostawania się ich do gleby i wód podziemnych,
g) wyposażyć teren zakładu w sorbenty substancji ropopochodnych w celu wykorzystania w przepadku wystąpienia awaryjnych wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdów,
h) zakład i planowaną inwestycję zaopatrzyć w wodę tak jak dotychczas, z ujęcia własnego, na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego,
i) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać tak jak dotychczas, do drenażowej oczyszczalni ścieków zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym,
j) ograniczyć zużycie wody i ilości generowanych ścieków poprzez zastosowanie kranów oszczędzających wodę oraz spłuczek oszczędnych;

2. **stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu opalania w istniejącej instalacji WMB zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 1/9 w miejscowości Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz.**

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu opalania w istniejącej instalacji WMB zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 1/9 w miejscowości Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz dołączając do wniosku 4 egz. karty informacyjnej przedsięwzięcia, uproszczone wypisów z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną w skali 1:2000 oraz mapę, w postaci papierowej i elektronicznej, w skali 1:2000 z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z przewidywanym obszarem oddziaływania 100 m.

Następnie w dniu 06 maja 2021 r. tutejszy organ wezwał Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. do uzupełnienia złożonego wniosku o przedłożenie: kart informacyjnych przedsięwzięcia (kip) opatrzonych prawidłową datą i podpisem autora. W dniu 20 maja 2021 r. wpłynęło do tutejszego urzędu uzupełnienie do w/w wniosku.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W związku z powyższym w dniu 21 maja 2021 r. Wójt Gminy Przasnysz wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz, natomiast w dniu 24 maja 2021 r. zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu oraz zostało wysłane do Sołtysa wsi Osówiec Szlachecki z prośbą o podanie jego treści do publicznej wiadomości poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń. Jednocześnie poinformowano strony o przysługującym im prawie do składania wyjaśnień i zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się, co do istniejących dowodów i materiałów.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 64 ust. 1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił z wnioskiem Gpk.6220.5.2021.AJ w dniu 24 maja 2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 11 czerwca 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do uzupełnienia wniosku Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 maja 2021 r. Wójt Gminy Przasnysz w dniu 11 czerwca 2021 r. uzupełnił w/w wniosek w żądanym zakresie.

W dniu 21 czerwca 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu znak PPIS–ZNS-712-15/21 z dnia 16 czerwca 2021 r., w której organ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W dniu 25 czerwca 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek z dnia 11.06.2021 r. GRAND AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej do toczącego się postępowania administracyjnego. W związku z powyższym Wójt Gminy Przasnysz w dniu 21 lipca 2021 r. wydał postanowienie o dopuszczeniu w/w organizacji do udziału w toczącym się postępowaniu. Następnie poprzez obwieszczenie z dnia 21 lipca 2021 r. poinformował strony postępowania o wydanym postanowieniu.

W tym samym dniu tj. 21 lipca 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.4220.812.2021.MŚ.2 z dnia 21 lipca 2021 r., w której organ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem Nr WA.ZZŚ.2.435.1.127.2021.PJ z dnia 11 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 16 sierpnia 2021 r.) również wyraził stanowisko, że dla planowanego

przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem elementów wskazanych w opinii.

W dniu 17 sierpnia 2021 r. poprzez obwieszczenie, tutejszy organ poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach oraz o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia, wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań oraz zapoznania się z dokumentacją. Obwieszczenie to w dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu oraz przekazane do Sołtysa wsi Osówiec Szlachecki z prośbą o podanie jego treści do publicznej wiadomości poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa. Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od 17 sierpnia 2021 r. do 01 września 2021 r.

Z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie, w wyznaczonym terminie, nie zapoznała się żadna ze stron, a także nie wypowiedziała się, co do zgromadzonego materiału dowodowego.

Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie systemu opalania w istniejącej wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9, obręb Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz. Planowane jest zainstalowanie nowoczesnego palnika dla suszarki kruszywa spalającego dodatkowo gaz ziemny oraz pył węglowy, a także posadowienie zbiornika na pył węgla brunatnego. Gaz ziemny będzie dostarczany do instalacji z projektowanego przyłącza gazowego. Stosowany dotychczas olej opałowy będzie używany, jako źródło rezerwowe. Istniejąca instalacja – wytwórnia mas bitumicznych posiada decyzję zezwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydaną przez Starostę Przasnyskiego z dnia 30.07.2012 r. znak: ROŚ.6224.1.1.2012 ważną do dnia 05.08.2022 r. Po zmianie sposobu zasilania Inwestor wystąpi o zmianę w/w decyzji.

Przedmiotowy teren położony jest na obszarze, który posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz zatwierdzony uchwałą Nr XVI/83/03 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2003 r. Teren ten oznaczony jest symbolem 7UR – teren usług uciążliwych. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 6,3441 ha. W sąsiedztwie nie występuje zabudowa zagrodowa ani zabudowa mieszkaniowa. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Od strony północnej, południowej i zachodniej jest otoczona lasem. Natomiast od wschodu graniczy z drogą powiatową, która jednocześnie stanowi drogę dojazdową do nieruchomości. Na przedmiotowej działce znajduje się wytwórnia mas bitumicznych oraz budynki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bazy: budynek biurowy z zapleczem socjalnym, magazyn, budynek portierni z wagą. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się sposób użytkowania wskazanej nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z usunięciem drzew. W związku z planowanym przedsięwzięciem wielkość produkcji będzie wynosić około 180 000 Mg/rok. Wytwórnia będzie pracować w porze dziennej, głównie w okresie wiosna – jesień ok. 2500 h/rok. Planowane przedsięwzięcie polegające na zmianie systemu opalania spowoduje pracę instalacji z zastosowaniem źródeł zasilania tj. gazu

ziemnego przez okres 1100 h/rok, pyłu węgla brunatnego przez okres 1100 h/rok i oleju opałowego przez okres 300 h/rok. Przechowywanie oleju opałowego w ilości 70 m^3 prowadzone jest w dwóch zbiornikach naziemnych (V=50 m^3 i V=20 m^3) wyposażonych w ciągły system monitoringu i powiadamiania o wycieku. Magazynowanie pyłu węgla brunatnego odbywać się będzie w zbiorniku o pojemności do 118 m^3 posiadającym deklaracje CE oraz wszelkie niezbędne dopuszczenia ppoż. Planowany do stosowania pył węgla brunatnego jest uszlachetnionym paliwem o wysokiej wartości opałowej. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostanie przyłącze gazowe zasilające instalację w gaz ziemny.

W trakcie prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą maszyn i urządzeń oraz sprzętu budowlanego. Jednakże wpływ ten będzie miał charakter krótkotrwały i będzie charakteryzował się niskim poziomem uciążliwości. Mogą również wystąpić okresowe przekroczenia norm poziomu emisji spalin. Wpływ ten po zakończeniu prac budowlanych nie będzie przekraczał emisji dopuszczalnych norm.

Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji gromadzone będą w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych usytuowanych na placu budowy. W trakcie realizacji inwestycji mogą powstawać również odpady komunalne i odpady niebezpieczne związane m. in. z eksploatacją maszyn i urządzeń. Wszystkie odpady będą przekazane wyłącznie uprawnionym przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Na etapie realizacji inwestycji mogą powstawać następujące odpady:

Lp.	**Kod odpadu**	**Nazwa odpadu**	**Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych w Mg/rok**
1	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,01
2	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,01
3	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,01
4	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,01
5	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,01
6	16 01 07*	Filtry olejowe	0,01
7	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,01
8	17 01 02	Gruz ceglany	1,0
9	17 04 05	Żelazo i stal	0,8
10	17 04 07	Mieszaniny metali	1,0
11	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	1,0

12	20 01 01	Papier i tektura	0,02
13	20 01 02	Szkło	0,03
14	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,02
15	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,1

Podczas eksploatacji planowanej inwestycji mogą powstawać następujące odpady:

Lp.	**Kod odpadu**	**Nazwa odpadu**	**Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych w Mg/rok**
1	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,1
2	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,2
3	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,2
4	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,2
5	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,1
6	16 01 07*	Filtry olejowe	0,1
7	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,05
8	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	100,0
9	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	200,0
10	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	100,0
11	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	100,0
12	20 01 01	Papier i tektura	0,1
13	20 01 02	Szkło	0,2
14	20 01 39	Tworzywa sztuczne	0,3
15	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	1,0

Instalacja do produkcji mas bitumicznych nie wykorzystuje wody do celów technologicznych. Woda niezbędna jest wyłącznie do celów socjalnych i dostarczana jest z własnego ujęcia. Inwestor posiada w tym zakresie pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych tj. decyzję Starosty Przasnyskiego z dnia 30.11.2010 r. znak ROŚ.6223-19/1/2010. W trakcie eksploatacji instalacji ilość ścieków bilansuje się z poborem wody na cele socjalno-bytowe. Ścieki bytowe odprowadzane są do biologicznej drenażowej oczyszczalni ścieków z tunelami filtracyjnymi o wydajności do 5 m^3/dobę zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wydanym decyzją Starosty Przasnyskiego z dnia 02.12.2013 r. znak ROŚ.6341.87.4.2013.

Ze względu na zakres planowanej inwestycji oraz brak innych przedsięwzięć w obszarze oddziaływania nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego na środowisko.

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliżej położony obszar objęty ochroną znajduje się w odległości ok. 12,2 km na zachód od projektowanej inwestycji – Krośnicko-Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Najbliżej położone od planowanej inwestycji obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- ok. 14,4 km – specjalny obszar siedlisk – Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052;
- ok. 17,1 km – obszar specjalnej ochrony ptaków – Doliny Omulwi i Płodownicy PLB100005.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach lęgowych oraz przy ujściu rzek. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o symbolu RW2000172658889 o nazwie Morawka, dla której stan ekologiczny określono poniżej dobrego, a stan ogólny jako zły, zaś osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW20050, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na brak ingerencji w wody powierzchniowe i podziemne oraz uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową (brak zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych oraz brak poboru wód powierzchniowych i podziemnych) nie wpłynie na ewentualne nieosiągnięcie, wyznaczonych dla wskazanych Jednolitych Części Wód, powierzchniowych i poziemnych, celów środowiskowych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie zgromadzonej w trakcie postępowania dokumentacji, uwzględniając uzyskane od organów opiniujących stanowiska - opinie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także w oparciu o wiedzę własną organu, kierując się skalą przedsięwzięcia, jego usytuowaniem, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla

środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 kpa oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 2 kpa).

Jednocześnie na podstawie art. 127a kpa informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:
- Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
   Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce,
   ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
   ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem
   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   Dębe
   05 – 140 Serock

Sporządziła: Aneta Jakubowska

Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 205 zł uiszczono w dniu 15.02.2021 r.

WÓJT GMINY PRZASNYSZ
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

Załącznik
do decyzji Wójta Gminy Przasnysz
Gpk.6220.5.2021.AJ
z dnia 04.10.2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie systemu opalania w istniejącej wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9, obręb Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz. W ramach planowanego przedsięwzięcia zainstalowany zostanie nowoczesny palnik dla suszarki kruszywa spalającego dodatkowo gaz ziemny oraz pył węglowy, a także posadowiony zostanie zbiornik na pył węgla brunatnego. Gaz ziemny dostarczany będzie do instalacji z projektowanego przyłącza gazowego. Natomiast dotychczas stosowany olej opałowy będzie używany jako źródło rezerwowe.

Głównym urządzeniem instalacji do produkcji mas bitumicznych jest otaczarka kruszywa, w której wykonuje się mieszanki asfaltowe zgodnie z opracowaną wcześniej recepturą. Produkcja mas odbywa się przy współudziale urządzeń: suszarka kruszyw, dozownik wypełniacza, instalacja odpylająca, zbiorniki bitumu i wypełniaczy oraz zasobnik gotowej masy. W otaczarce zachodzi zasadniczy proces wymieszania składników masy i końcowy proces produkcji masy bitumicznej.

Proces produkcji mas bitumicznych dzieli się na następujące etapy:

- składowanie i dozowanie wstępne kruszywa,
- suszenie i podgrzewanie kruszywa,
- sortowanie i dozowanie gorącego kruszywa i dodatków,
- składowanie i dozowanie asfaltu,
- mieszanie i składowanie gotowej masy.

Proces produkcyjny realizowany jest następująco:

- przed przystąpieniem do suszenia kruszyw następuje nagrzewanie asfaltu w zbiornikach. Źródłem ciepła potrzebnego do nagrzania asfaltu jest grzałka elektryczna;
- ze składowiska dostarczane jest ładowarką kruszywo do dozatora, skąd dalej podawane jest transporterami taśmowymi do zasobnika, a następnie kierowane jest do obrotowego bębna suszarki. Suszenie kruszywa odbywa się przy pomocy gorących spalin powstających ze spalania pyłu węgla brunatnego bądź oleju opałowego. Zanieczyszczenia z suszarni i otaczarki oczyszczane są w instalacji odpylającej. Pyły i spaliny z wytwórni wytrącone są w instalacji odpylającej. Pyły kierowane są w sposób ciągły do zbiornika magazynowego, skąd dodawane są do masy bitumicznej, jako wypełniacz;
- po osuszeniu w suszarce kruszywo kierowane jest do sortownika gdzie jest segregowane na poszczególne frakcje, a dalej dozowane do mieszalnika otaczarki. W otaczarce następuje dokładne wymieszanie kruszywa z wypełniaczami i asfaltem;

- po wymieszaniu składników, mieszanka mineralno-asfaltowa podawana jest do zbiornika masy gotowej i stamtąd ładowana bezpośrednio na samochody odbiorcy produktu.

W związku z planowanym przedsięwzięciem wielkość produkcji będzie wynosić około 180 000 Mg/rok. Wytwórnia będzie pracować w porze dziennej, głównie w okresie wiosna – jesień, łącznie ok. 2500 h/rok. Planowane przedsięwzięcie polegające na zmianie systemu opałowego spowoduje pracę instalacji z zastosowaniem źródeł zasilania tj. gazu ziemnego przez okres 1100 h/rok, pyłu węgla brunatnego przez okres 1100 h/rok i oleju opałowego przez okres 300 h/rok.

Ilość wykorzystywanej energii elektrycznej i wody nie ulegnie zmianie. Ze względu na zmianę sposobu opalania zmniejszeniu ulegnie ilość wykorzystywanego na potrzeby produkcji oleju opałowego i zostanie wprowadzone nowe paliwo, gaz ziemny.

Instalacja do produkcji mas bitumicznych nie potrzebuje wody do celów technologicznych. Woda niezbędna jest wyłacznie do celów socjalnych i dostarczana jest z własnego ujęcia.

Ilość ścieków, w tym przypadku, bilansuje się z poborem wody na cele socjalno – bytowe. Ścieki bytowe odprowadzane są do biologicznej drenażowej oczyszczalni ścieków z tunelami filtracyjnymi.

Wody opadowe z chodników, dróg dojazdowych, parkingu i połaci dachowych budynków wprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.

Energia elektryczna będzie wykorzystywana dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz ogrzewania wody na potrzeby socjalne.

W związku z procesem produkcji mogą powstawać odpady technologiczne w postaci pyłu z instalacji odpylającej lub nadziarna.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z usunięciem drzew i krzewów.

Na terenie objętym inwestycją oraz w zasięgu jej oddziaływania nie znajdują się oraz nie są planowane żadne przedsięwzięcia, których jednoczesna realizacja mogłaby skumulować oddziaływania z planowanym przedsięwzięciem.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska