

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WZNIESIENIE POMNIKA UWIECZNIAJĄCEGO PAMIĘĆ CZŁONKÓW
POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGATE GMINA PRZASNYSZ
ADRES INWESTYCJI : jedn. ewid. Przasnysz, obręb Bogate, działka nr 79/4
INWESTOR : Gmina Przasnysz
ADRES INWESTORA : ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 02.03.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dział robót - 45
Grupa robót - 45.1, 45.2
Klasa robót - 45.11, 45.26

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45262510-9 Roboty kamieniarskie

Wycena obejmuje wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć członków Polskiej Organizacji Wojskowej w msc. Bogate, gmina Przasnysz

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	RAZEM
1	1 - 10	Wzniesienie pomnika	
2	11 - 14	Zieleń - formowanie klombu po robotach budowlanych	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WZNIESIENIE POMNIKA UWIECZNIAJĄCEGO PAMIĘĆ CZŁONKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGATE GMINA PRZASNYSZ						
1		Wzniesienie pomnika				
1	KNR 2-01 0307- d.1 02	Wykop wykonywany ręcznie z rozplantowaniem gruntu	m ³	4,87		
2	KNR 2-02 0290- d.1 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm	kg	98,61		
3	KNR-W 2-02 d.1 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe <i>beton zwykły C16/20</i>	m ³	4,87		
4	KNR-W 2-02 d.1 0102-04	Wymurowanie cokołu z bloczków wykonanych z kamieni polnych (granit)	m ³	1,16		
5	KNR-W 2-02 d.1 0102-05 + KNR- W 2-02 0102-06	Licowanie i spoinowanie cokołu z kamienia	m ²	7,70		
6	TZKNBK XVI d.1 0111-08 analogia	Dostawa i montaż płyty tryptyka (płyta gr. 8-10 cm) <i>element granitowy tryptyka - sekcja Golany</i>	szt.	1,00		
7	TZKNBK XVI d.1 0111-09 analogia	Dostawa i montaż płyty tryptyka (płyta gr. 8-10 cm) <i>element granitowy tryptyka - sekcja Bogate</i>	szt.	1,00		
8	TZKNBK XVI d.1 0111-08 analogia	Dostawa i montaż płyty tryptyka (płyta gr. 8-10 cm) <i>element granitowy tryptyka - sekcja Bartniki</i>	szt.	1,00		
9	TZKNBK XVI d.1 0111-01 analogia	Wykonanie i montaż reliefu pomnika	szt.	1,00		
10	TZKNBK XVI d.1 2801-01 analogi 30% rg	Wykonanie liter na płytach pomnika- litery wykonane metodą piaskowania	szt.	1 516,00		
Razem dział: Wzniesienie pomnika						
2		Zieleń - formowanie klombu po robotach budowlanych				
11	KNR 2-21 0218- d.2 02	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej - śr. gr. 20 cm po zagęszczeniu - formowanie klombu po robotach związanych z montażem pomnika <i>ziemia urodzajna (humus)</i>	m ³	7,03		
12	KNR 2-23 0208- d.2 02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej - formowanie klombu po robotach związanych z montażem pomnika	m ²	35,17		
13	KNR AT-04 d.2 0101-03 analogia	Warstwa separująca z agrowłókniny <i>agrowłóknina czarna przeciw chwastom 120 g z polipropyleny najwyższej jakości, odporna na promieniowanie UV</i>	m ²	35,17		
14	KNR 2-21 0323- d.2 04 analogia	Wykopanie krzewów z klombu, zabezpieczenie na czas robót budowlanych i powtórne posadzenie krzewów/ drzewek z zaprawą dołów	szt.	12,00		
Razem dział: Zieleń - formowanie klombu po robotach budowlanych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WZNIESIENIE POMNIKA UWIECZNIAJĄCEGO PAMIĘĆ CZŁONKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGATE GMINA PRZASNYSZ					
1		Wzniesienie pomnika			
1	KNR 2-01	Wykop wykonywany ręcznie z rozplantowaniem gruntu	m ³		
d.1	0307-02	0,70*5,80*1,2	m ³	4,87	
				RAZEM	4,87
2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm	kg		
d.1	0290-02	(6*5,50+0,8*28)*2*0,89	kg	98,61	
				RAZEM	98,61
3	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe	m ³		
d.1	0204-04	beton zwykły C16/20	m ³	4,87	
		0,70*5,80*1,2		RAZEM	4,87
4	KNR-W 2-02	Wymurowanie cokołu z bloczków wykonanych z kamieni polnych (granit)	m ³		
d.1	0102-04	0,60*5,70*0,34	m ³	1,16	
				RAZEM	1,16
5	KNR-W 2-02	Licowanie i spoinowanie cokołu z kamienia	m ²		
d.1	0102-05 + KNR-W 2-02 0102-06	(0,60+5,70)*2*0,34+0,60*5,70	m ²	7,70	
				RAZEM	7,70
6	TZKNBK XVIm	Dostawa i montaż płyty trytyka (płyta gr. 8-10 cm)	szt.		
d.1	0111-08	element granitowy trytyka - sekcja Golany	szt.	1,00	
	analogia	1		RAZEM	1,00
7	TZKNBK XVIm	Dostawa i montaż płyty trytyka (płyta gr. 8-10 cm)	szt.		
d.1	0111-09	element granitowy trytyka - sekcja Bogate	szt.	1,00	
	analogia	1		RAZEM	1,00
8	TZKNBK XVIm	Dostawa i montaż płyty trytyka (płyta gr. 8-10 cm)	szt.		
d.1	0111-08	element granitowy trytyka - sekcja Bartniki	szt.	1,00	
	analogia	1		RAZEM	1,00
9	TZKNBK XVIm	Wykonanie i montaż reliefu pomnika	szt.		
d.1	0111-01		szt.	1,00	
	analogia	1		RAZEM	1,00
10	TZKNBK XVI	Wykonanie liter na płytach pomnika- litery wykonane metodą piaskowania	szt.		
d.1	2801-01	1420+23+73	szt.	1 516,00	
	analogi 30% rg			RAZEM	1 516,00
2		Zieleń - formowanie klombu po robotach budowlanych			
11	KNR 2-21	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej - śr. gr. 20 cm po zagęszczeniu - formowanie klombu po robotach związanych z montażem pomnika	m ³		
d.2	0218-02	ziemia urodzajna (humus)	m ³	7,03	
		3,14*4,0*4,0*0,2*70%		RAZEM	7,03
12	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej - formowanie klombu po robotach związanych z montażem pomnika	m ²		
d.2	0208-02	3,14*4,0*4,0*70%	m ²	35,17	
				RAZEM	35,17
13	KNR AT-04	Warstwa separująca z agrowłókniny	m ²		
d.2	0101-03	agrowłóknina czarna przeciw chwastom 120 g z polipropylenu najwyższej jakości, odporna na promieniowanie UV	m ²	35,17	
	analogia	<zużycie agrowłókniny 1,2 m.kw/1,0 m.kw> 3,14*4,0*4,0*70%		RAZEM	35,17
14	KNR 2-21	Wykopanie krzewów z klombu, zabezpieczenie na czas robót budowlanych i powtórne posadzenie krzewów/drzewek z zaprawą dołów	szt.		
d.2	0323-04	12	szt.	12,00	
	analogia			RAZEM	12,00