



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

WD.ZUZ.4210.276.2025.MP

Dębe, 04 sierpnia 2025 r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego,

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960),

informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 29 sierpnia 2025 r., pełnomocnika Gminy Przasnysz w sprawie zmiany decyzji zmiany decyzji nr 149/2025 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie, z dnia 05 maja 2025 r., znak: WD.ZUZ.4210.79.2025.MP, udzielającej Gminie Przasnysz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę urządzenia wodnego, tj. istniejącego zbiornika wodnego składającego się ze zbiornika głównego oraz połączonego przepustem pod drogą mniejszego zbiornika, polegającą na:
 - a. zwiększeniu pojemności poprzez pogłębienie i odmulenie dna zbiornika o grubości średnio 0,50 m w przypadku zbiornika głównego oraz 1,00 m w przypadku mniejszego zbiornika,
 - b. odtworzeniu skarp poprzez ich wyprofilowanie w nachyleniu od strony odwodnej 1:2.0, (dla małego zbiornika 1:1),
 - c. umocnieniu skarp materacami siatkowo kamiennymi – gabionami o gr. 17 cm opartymi na palisadzie z kołków drewnianych Fi 12 cm i długości 1.20 m,zlokalizowanego na działce nr ew. 138 i 140 obręb 0009 Gostkowo, gmina Przasnysz, powiat przasnyski,
2. wykonanie ujęcia wody zgromadzonej w zbiorniku, tj. infrastruktury umożliwiający pobór zgromadzonej w ww. zbiorniku, na cele rolnicze i przeciwpożarowe w zakresie:
 - a. wykonania rurociągu o średnicy Fi 30 cm, długości 6.40 m (od wlotu do obudowy studni)

z wlotem umieszczonym min. 0.4 m ponad dnem ww. stawu (rzędna 119,80 m n.p.m.),
ze spadkiem podłużnym 0,5 % w kierunku,

- b. wykonania studni o średnicy fi 120 cm wraz z zainstalowanym wewnątrz koszem ssawnym i pionowym rurociągiem DN100 zakończonym hydrantem o średnicy szybkozłączki Fi 110 do podłączenia węża strażackiego oraz pompy,

na działce nr ew. 138 obręb 0009 Gostkowo, gmina Przasnysz, powiat przasnyski.

w zakresie zmiany:

1. zapisu w pkt I, ppkt 2 ww. decyzji:

" 2. wykonanie ujęcia wody zgromadzonej w zbiorniku, tj. infrastruktury umożliwiający pobór zgromadzonej w ww. zbiorniku, na cele rolnicze w zakresie:

- a. wykonania rurociągu o średnicy Fi 30 cm, długości 6.40 m (od wlotu do obudowy studni) z wlotem umieszczonym min. 0.4 m ponad dnem ww. stawu (rzędna 119,80 m n.p.m.), ze spadkiem podłużnym 0,5 % w kierunku,
- b. wykonania studni o średnicy fi 120 cm wraz z zainstalowanym wewnątrz koszem ssawnym i pionowym rurociągiem DN100 zakończonym szybkozłączem o średnicy Fi 110 do podłączenia pompy,

na działce nr ew. 138 obręb 0009 Gostkowo, gmina Przasnysz, powiat przasnyski,

2. pkt II, tabela nr 1 (4. urządzenie towarzyszące - studnia z hydrantem DN100):

4.urządzenie towarzyszące - studnia z szybkozłączem		
a.	lokalizacja	działka nr ew. 138 obręb 0009 Gostkowo, gmina Przasnysz, powiat przasnyski
b.	współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	X = 5869452.6 Y = 7494158.0 X = 5869448.1 Y = 7494163.3
c.	średnica studni [cm]	Fi 120
d.	rzędna dna studni [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH	119,20
e.	rzędna góry studni [m n.p.m.] PL-EVRF2007-NH	122,65
f.	średnica szybkozłączki	Fi 110 mm

3. pkt III, ppkt 6 ww. decyzji, będzie brzmiało:

„wykonać ujęcie wody na cele rolnicze składające się ze studni o średnicy Fi 120 cm z zainstalowanym szybkozłączem Fi 110 mm do podłączenia pompy”